



OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2
PIB: 102182363 Matični broj: 07175329
Telefon: 032/515-0047 (Kancelarija za javne nabavke)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVKU broj 22/14

BR.5

**Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji
Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza**

1. Na strani 150/154 pozicija 8 dimni kanal u delu specifikacije:

dimnjača ics25 ϕ 250 dužina 2x07m komplet 1

vertikala ics25 ϕ 250 2x5m komplet 1

montaža dimnjače... komplet 1

...ukupno dimnjak.. komplet 1

Pitanje:

Da li je potrebno za svaku navedenu stavku upisati cene ili samo ukupno dimnjak komplet 1?

2. Na strani 151/154 pozicija 4 bafer tank $V=2\text{m}^3/\text{h}$ sa dva priključka:

Da li je tank izolovan; odnosno da li treba nuditi tank sa izolacijom, kojom izolacijom i debljina izolacije?

3. Na strani 152/154 pozicija 23 oblaganje AL limom izolacije $d=13\text{mm}$

Koja je debljina AL lima?

4. Na strani 152/154 pozicija 19 „crne šavne i bešavne cevi SRPS C.B5.221 i C.B5.225 sa prethodnim čišćenjem i miniziranjem sledećih dimenzija...

Iz navedenih dimenzija cevi može se zaključiti da su tražene cevi bešavne pa Vas molimo da u delu teksta izbacite naziv šavne.

Molimo za odgovor koje cevi nudimo.

5. Na strani 152/154 pozicija 21 „izolacija kompletne cevne mreže koja se vodi u objektu....

debljine 13mm „armaflex“(Halogen free) ili ekvivalentno u kompletu sa lepkom i trakom“

Pitanje: Da li je predviđena izolacija oznake NH-13 od fleksibilnog materijala zatvorenih ćelija, na bazi sintetičkog kaučuka za rashladne i klima sisteme bez Halogena koji u požaru razvija smanjenu emisiju dima ili neka druga?

6. Na strani 152/154 pozicija 22 „izolacija odzračnih lonaca...., izolacija $d=13\text{mm}$ „armaflex“ halogen free u kompletu sa lepkom i trakom“

Pitanje: Da li je predviđena izolacija oznake NH-13-99-E na bazi sintetičkog kaučuka bez Halogena ili neka druga?

II Montažni radovi

1. **5. Kotlarnica; stavka 8;**
Potrebno je upisati cenu za ukupnu cenu kompletnog dimnjaka sa montažom.

2. **6.Toplotna podstanica; stavka 4;**
U stavci 4 data je nabavka, isporuka i montaža bafer tanka, a izolacija bafera uzeta je u ukupnoj površini izolacije.

3. **6.Toplotna podstanica; stavka 23;**
Debljina Al lima koja se postavlja preko izolacije i ista kao i pri postavljanju Al lima preko izolacije od mineralne vune. Debljina Al lima je 0,5 mm

4. **6.Toplotna podstanica; stavka 19;**
Može da se ponude i šavne cevi koje su hidro ispitane i sa atestom.
Obično se nude šavne cevi ½" i ¾" x 2,65 mm , 1"- f76,1 x 3,25mm i f88,1 -108 x 3,6 itd.

5. i 6. **6.Toplotna podstanica; stavke 21 i 22;**
Predviđena je Armaflex izolacija bez Halogena ili neka druga izolacija sa ekvivalentnim karakteristikama toplotne provodnosti tako da nije važno da li je izolacija na bazi kaučuka ili nekog drugog materijala.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU