



ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА БР.3/13

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Летње одржавање путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда на територији општине Горњи Милановац – по партијама

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавка Наручулац – Општинска управа општине Горњи Милановац врши измену конкурсне документације за јавну набавку летње одржавање путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда на територији општине Горњи Милановац – обликовану по партијама.

Измена конкурсне документације састоји се у измени предмера и предрачуна радова и то за Партију 1; Партију 2 и Партију 3. Измењени предмери налазе се у прилогу.

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Рок за подношење понуда је 29.07.2013 године до 12.00 сати.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горица Петровић

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
ЗА ПАРТИЈУ 1 - Кошење траве и шибља, машински ископ и поправка одводних јаркова**

P-212a, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Бершићи-Г. Бањани , Л = 8,07 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Кошење траве са банкина, моторном косачицом	0+000	7+750	м ²	7000			
2	Кошење траве ручно око смероказа, колобрана, одбојних ограда	0+000	7+750	м ²	1000			
3	Сечење густог шибља, ручно са слагањем на страну	4+700	5+300	м ²	500			
4	Ручно сечење дрвећа пречника 10-40 цм	4+700	5+300	ком.	8			
5	Машински ископ канала са превозом земље до 5км	0+000	7+750	м ³	1100			
С В Е Г А Р-212а :								

P-2126, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Лалинци-Бољковци-Срчаник , Л = 19,31 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Кошење траве са банкина, моторном косачицом	0+000	19+310	м ²	15000			
2	Кошење траве ручно око смероказа, колобрана, одбојних ограда	0+000	19+310	м ²	2500			
3	Сечење густог шибља, ручно са слагањем на страну	16+600	17+700	м ²	1100			
4	Ручно сечење дрвећа пречника 10-40 цм	16+600	17+700	ком.	15			
5	Машински ископ канала са превозом земље до 5км	9+000	17+700	м ³	1300			
С В Е Г А Р-2126 :								

P-212, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Г.Милановац-Прањани-Гојна Гора , Л = 52,71 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Кошење траве са банкина, моторном косачицом	3+000	52+710	м ²	35000			
2	Кошење траве ручно око смероказа, колобрана, одбојних ограда	3+000	52+710	м ²	8000			
3	Сечење густог шибља, ручно са слагањем на страну	16+700 20+400	18+400 21+800	м ²	3000			
4	Ручно сечење дрвећа пречника 10-40 цм	16+700 20+400	18+400 21+800	ком.	12			
5	Машински ископ канала са превозом земље до 5км	11+400	33+000	м ³	3500			
С В Е Г А Р-212 :								

P-212a1, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Рајац-Озрем-Бранетићи-Бершићи , Л = 12,40 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Кошење траве са банкина, моторном косачицом	0+000	12+400	м ²	8000			
2	Кошење траве ручно око смероказа, колобрана, одбојних ограда	0+000	12+400	м ²	2000			
3	Сечење густог шибља, ручно са слагањем на страну	9+500	10+100	м ²	600			
4	Ручно сечење дрвећа пречника 10-40 цм	9+500	10+100	ком.	10			
5	Машински ископ канала са превозом земље до 5км	0+000	10+100	м ³	1700			
С В Е Г А Р-212a1 :								

P-226, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Леушићи-Саставци , Л = 6,00 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Кошење траве са банкина, моторном косачицом	0+000	6+000	м ²	6000			
2	Кошење траве ручно око смероказа, колобрана, одбојних ограда	0+000	6+000	м ²	800			
3	Сечење густог шибља, ручно са слагањем на страну	1+350	1+750	м ²	400			
4	Ручно сечење дрвећа пречника 10-40 цм	1+350	1+750	ком.	7			
5	Машински ископ канала са превозом земље до 5км	0+000	2+400	м ³	400			
С В Е Г А Р-226 :								

P-259, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Брајићи-Гојна Гора , Л = 18,80 км

НАПОМЕНА:(према карти путне мреже Р-259 је ПУТНИ ПРАВАЦ: Брајићи-Срезејевци-Горња Горевница)

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Кошење траве са банкина, моторном косачицом	0+000	18+800	м ²	16000			
2	Кошење траве ручно око смероказа, колобрана, одбојних ограда	0+000	18+800	м ²	2500			
3	Сечење густог шибља, ручно са слагањем на страну	14+300	15+500	м ²	1200			
4	Ручно сечење дрвећа пречника 10-40 цм	14+300	15+500	ком.	9			
5	Машински ископ канала са превозом земље до 5км	5+900	18+700	м ³	1850			
С В Е Г А Р-259 :								

Р-271, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Давидовица-Шилопај-Калиманићи , Л = 10,80 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кошење траве са банкина, моторном косачицом	2+800	10+800	м ²	8000		
2	Кошење траве ручно око смероказа,колобрана,одбојних ограда	2+800	10+800	м ²	1100		
3	Сечење густог шибља,ручно са слагањем на страну	9+900	10+800	м ²	900		
4	Ручно сечење дрвећа пречника 10-40 цм	9+900	10+800	ком.	15		
5	Машински ископ канала са превозом земље до 5км	8+400	9+600	м ³	190		
С В Е Г А Р-271 :							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА**ЗА ПАРТИЈУ 1 - Кошење траве и шибља,машински ископ одводних јаркова**

1	за путни правац Р-212		динара
2	за путни правац Р-212а1		динара
3	за путни правац Р-212а		динара
4	за путни правац Р-212б		динара
5	за путни правац Р-259		динара
6	за путни правац Р-271		динара
7	за путни правац Р-226		динара
УКУПНО (БЕЗ ПДВ-а)			динара

Датум

Потпис овлашћеног
лица

М.П.

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
ЗА ПАРТИЈУ 2 - Одржавање коловозне конструкције**

Р-212, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Г.Милановац-Прањани-Гојна Гора , Л = 52,71 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Машинско кресање банкине, у слоју до 10цм	3+900 35+500	34+000 40+400	м ²	35000			
2	Ручно чишћење наноса из пропуста	11+400	33+000	м ³	12			
3	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа са одбацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем рупа	16+500 19+300 22+850	18+700 22+600 24+500	м'	900			
4	Ручно крпљење асфалтном масом ударних рупа са прскањем и премазивањем ивица битуменском емулзијом	16+500 19+300 22+850	18+700 22+600 24+500	т	150			
5	Пресвлачење мањих деоница коловоза асфалт бетоном од кречњачког агрегата	18+700 22+600	19+300 22+850	т	230			
6	Израда завршног слоја асфалта АБ-16, просечне дебљине д=6цм, са припремом постојеће подлоге, сечењем асфалта 2х6=12м и заливањем спојева битуменском емулзијом	3+600	4+600	м ²	6.000,00			
7	Машинско разастирање каменог агрегата на банкинама у слоју од д=10цм са ваљањем	3+600	4+600	м ²	2.000,00			
С В Е Г А Р-212 :								

P-212a, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Бершићи-Г.Бањани , Л = 8,07 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Машинско кресање банкине,у слоју до 10цм	0+000	7+750	м ²	6000			
2	Ручно чишћење наноса из пропуста	0+000	7+750	м ³	3			
3	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа са одбацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем рупа	0+000	8+000	м'	350			
4	Ручно крпљење асфалтном масом ударних рупа са прскањем и премазивањем ивица битуменском емулзијом	0+000	8+000	т	30			
5	Пресвлачење мањих деоница коловоза асфалт бетоном од кречњачког агрегата	8+020	8+050	т	15			
С В Е Г А P-212a :								

P-212a1, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Рајац-Озрем-Бранетићи-Бершићи , Л = 12,40 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Машинско кресање банкине,у слоју до 10цм	2+300	8+400	м ²	8000		
2	Ручно чишћење наноса из пропуста	0+000	10+100	м ³	4		
3	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа са одбацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем рупа	0+000 9+550	9+300 12+400	м'	170		
4	Ручно крпљење асфалтном масом ударних рупа са прскањем и премазивањем ивица битуменском емулзијом	0+000 9+550	9+300 12+400	т	50,00		

5	Пресвлачење мањих деоница коловоза асфалт бетоном од кречњачког агрегата	9+300	9+550	т	110		
6	Машинско разастирање каменог агрегата на банкинама у слоју од д=10цм са ваљањем	9+300	9+550	м ³	5,00		
С В Е Г А Р-212а1 :							

Р-212б, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Лалинци-Бољковци-Срчаник , Л = 19,31 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Машинско кресање банке, у слоју до 10цм	0+000	6+400	м ²	14000		
2	Ручно чишћење наноса из пропуста	9+000	17+700	м ³	4		
3	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа са одбацивањем раскопаног материјала на банку и чишћењем рупа	4+000	8+500	м'	750		
4	Ручно крпљење асфалтном масом ударних рупа са прскањем и премазивањем ивица битуменском емулзијом	4+000	8+500	т	80,00		
5	Пресвлачење мањих деоница коловоза асфалт бетоном од кречњачког агрегата	18+600	19+310	т	180		
6	Израда тампона од камене дробине 0-63 и 0-31,5	0+000 8+500	4+000 17+600	м ³	70,00		
С В Е Г А Р-212б :							

P-259, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Брајићи -Гојна Гора , Л = 18,80 км

НАПОМЕНА:(према карти путне мреже P-259 је ПУТНИ ПРАВАЦ: Брајићи-Срезејевци-Горња Горевница)

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Машинско кресање банкине,у слоју до 10цм	0+000	18+800	м ²	15000			
2	Ручно чишћење наноса из пропуста	5+900	18+700	м ³	4			
3	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа са одбацивањем раскопаног материјала на банку и чишћењем рупа	13+400	18+800	м'	1200			
4	Ручно крпљење асфалтног масом ударних рупа са прскањем и премазивањем ивица битуменском емулзијом	13+400	18+800	т	100			
5	Пресвлачење мањих деоница коловоза асфалт бетоном од кречњачког агрегата	11+200 13+100	11+450 13+400	т	170			
6	Израда завршног слоја асфалта АБ-16,просечне дебљине д=6цм, са припремом постојеће подлоге, сечењем асфалта 2х5=10т и заливањем спојева битуменском емулзијом	9+600	10+350	м ²	3.750,00			
7	Машинско разастирање каменог агрегата на банкама у слоју од д=10цм са ваљањем	9+600	10+350	м ²	750,00			
С В Е Г А P-259 :								

P-271, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Давидовица-Шилопај-Калиманићи , Л = 10,80 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Машинско кресање банкине,у слоју до 10цм	3+600	7+200	м ²	3000		
2	Ручно чишћење наноса из пропуста	8+400	9+600	м ³	6		
3	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа са одбацивањем раскопаног материјала на банку и чишћењем рупа	2+800	10+800	м'	400		
4	Ручно крпљење асфалтном масом ударних рупа са прскањем и премазивањем ивица битуменском емулзијом	2+800	10+800	т	25		
С В Е Г А P-271 :							

P-226, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Леушићи-Саставци , Л = 6,00 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ручно чишћење наноса из пропуста	0+000	2+400	м ³	6		
2	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа са одбацивањем раскопаног материјала на банку и чишћењем рупа	0+180	6+000	м'	240		
3	Ручно крпљење асфалтном масом ударних рупа са прскањем и премазивањем ивица битуменском емулзијом	0+180	6+000	т	20		
4	Пресвлачење мањих деоница коловоза асфалт бетоном од кречњачког агрегата	0+050	0+180	т	40		
С В Е Г А P-226 :							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗА ПАРТИЈУ 2 - Одржавање коловозне конструкције

1	за путни правац Р-212		динара
2	за путни правац Р-212а		динара
3	за путни правац Р-212а1		динара
4	за путни правац Р-212б		динара
5	за путни правац Р-259		динара
6	за путни правац Р-271		динара
7	за путни правац Р-226		динара
УКУПНО (БЕЗ ПДВ-а)			динара

Датум

**Потпис овлашћеног
лица**

М.П.

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
ЗА ПАРТИЈУ 3 - Постављање нове хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавање
постојеће**

Р-212, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Г.Милановац-Прањани-Гојна Гора , Л = 52,71 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Обнављање средишних линија	28+300	38+300	м'	10000			
2	Набавка и постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом	2+400	48+250	ком.	8,00			
3	Набавка и монтажа саобраћајног знака 120х120х120 и пречника 60 цм(без набавке)							
3.1.	II - 2	2+400	48+250	ком.	4,00			
3.2.	II - 30	9+200	42+500	ком.	2,00			
3.3.	III - 68	9+200	42+500	ком.	2,00			
4	Набавка и постављање комплетно сигурносне оgrade за возила са стубовима на 2 до 4м	18+800	18+950	м'	150			
С В Е Г А Р-212 :								

Р-212а, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Бершићи-Г. Бањани , Л = 8,07 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обнављање средишних линија	6+070	8+070	м'	2000		
2	Набавка и постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом	4+100	7+750	ком.	4,00		

3	Набавка и монтажа саобраћајног знака 120x120x120 и пречника 60 цм(без набавке)						
3.1.	II - 2	4+100	7+750	ком.	1,00		
3,2	II - 30	6+180	6+320	ком.	1,00		
3,3	I - 5.1	6+180	6+320	ком.	1,00		
3,4	I - 5.2	6+180	6+320	ком.	1,00		
3,5	II - 28	5+900	6+700	ком.	0,00		
3.6.	II - 33	6+100	6+400	ком.	0,00		
3.7.	III - 1	6+100	6+400	ком.	0,00		
4	Набавка и постављање комплетно сигурносне ограде за возила са стубовима на 2 до 4м	6+900	6+940	м'	40		
С В Е Г А Р-212а :							

Р-212а1, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Рајац-Озрем-Бранетићи-Бершићи , Л = 12,40 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обнављање средишних линија	9+300	12+400	м'	3100		
2	Набавка и постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом	4+550	10+150	ком.	1,00		
3	Набавка и монтажа саобраћајног знака 120x120x120 и пречника 60 цм(без набавке)						
3.1.	II - 2	4+550	10+150	ком.	1,00		
4	Набавка и постављање комплетно сигурносне ограде за возила са стубовима на 2 до 4м	4+950	5+000	м'	50		
С В Е Г А Р-212а1 :							

P-2126, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Лалинци-Бољковци-Срчаник , Л = 19,31 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност	
		почетна	крајња					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Обнављање средишних линија	14+810	19+310	м'	4500			
2	Набавка и постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом	3+200	12+500	ком.	3,00			
3	Набавка и монтажа саобраћајног знака 120x120x120 и пречника 60 цм(без набавке)							
3.1.	II - 2	7+650	12+500	ком.	2,00			
3.2.	II - 30	3+200	3+550	ком.	0,00			
3.3.	III - 68	3+200	3+550	ком.	1,00			
4	Набавка и постављање комплетно сигурносне ограде за возила са стубовима на 2 до 4м	4+550	4+630	м'	80			
С В Е Г А P-2126 :								

P-259, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Брајићи-Гојна Гора , Л = 18,80 км

НАПОМЕНА:(према карти путне мреже P-259 је ПУТНИ ПРАВАЦ: Брајићи-Срезејевци-Горња Горевница)

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обнављање средишних линија	0+000	3+000	м'	3000		
2	Набавка и постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом	9+500	16+500	ком.	4,00		
3	Набавка и монтажа саобраћајног знака 120x120x120 и пречника 60 цм(без набавке)						
3.1.	II - 2	9+500	12+700	ком.	2,00		

3.2.	II - 30	10+200	16+500	ком.	2,00		
3.3.	III - 68	10+200	16+500	ком.	0,00		
С В Е Г А Р-259 :							

Р-271, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Давидовица-Шилопај-Калиманићи , Л = 10,80 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обнављање средишних линија	1+800	2+300	м'	500		
2	Набавка и постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом	1+500	8+750	ком.	1,00		
3	Набавка и монтажа саобраћајног знака 120x120x120 и пречника 60 цм(без набавке)						
3.1.	II - 2	1+500	8+750	ком.	1,00		
4	Набавка и постављање комплетно сигурносне оgrade за возила са стубовима на 2 до 4м	7+200	7+230	м'	30		
С В Е Г А Р-271 :							

Р-226, ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ: Леушићи-Саставци , Л = 6,00 км

Редни број	Опис позиције	Стационажа		Јед. мере	количина	цена	вредност
		почетна	крајња				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обнављање средишних линија	0+000	1+000	м'	1000		
2	Набавка и постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом	1+950	5+970	ком.	1,00		
3	Набавка и монтажа саобраћајног знака 120x120x120 и пречника 60 цм(без набавке)						
3.1.	II - 2	5+970	5+970	ком.	1,00		
3.2.	I - 13	1+950	1+950	ком.	0,00		

4	Набавка и постављање комплетно сигурносне ограде за возила са стубовима на 2 до 4м	4+850	4+870	м'	20		
С В Е Г А Р-226 :							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗА ПАРТИЈУ 3 -Постављање нове хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавање постојеће

1	за путни правац Р-212		динара
2	за путни правац Р-212а		динара
3	за путни правац Р-212а1		динара
4	за путни правац Р-212б		динара
5	за путни правац Р-259		динара
6	за путни правац Р-271		динара
7	за путни правац Р-226		динара
УКУПНО (БЕЗ ПДВ-а)			динара

Датум

**Потпис овлашћеног
лица**

М.П.