



ОПШТИНСКА УПРАВА  
Општина Горњи Милановац  
Ул.Таковска бр.2  
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

**ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:** Адаптација и опремање простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу;

**ПИТАЊА :**

**Питање број 1:**

**5.3. KLIMA ORMAN**

**C KLIMA ORMAN**

1.	Isporuка i montaža klima ormana tip monoblok sa sistemom slobodnog hlađenja za unutrašnju montažu rashladnog kapaciteta min. 10kW, u svemu prema Listi saglasnosti	kom	1,00
----	--	-----	------

**Наше питање гласи:**

**Који се фреон тражи?**

**Да ли је изведба ормара са струјањем хладног ваздуха на доле или на горе?**

**Да ли има неки захтев за додатним пленумом?**

**За које температурске режиме је потребно 10 kW ( неке специјалне или стандардне еуровент услове за ову врсту опреме)?**

**Да ли је потребани електрогрејач што је некада захтев за ову врсту уређаја?**

**Да ли потребна кондезна пумпа?**

**Да ли је потребна опција са директним напајањем од 48 V DC вентилатора са UPS-а?**

**Да ли је поробна TCP/IP картица или Clock картица ( препорука)?**

**Питање број 2:**

**5.1. SISTEM ZA GREJANJE/HLADENJE SA PROMENLJIVIM PROTOKOM RASHLADNOG FLUIDA**

3.	Unutrašnja klima jedinica, zidni model, sa pratećim grubim filterom, proizvođača "Gree". tip GMV-N28G/A3A-K; Qh/Qgr = 2,8/3,2kW rashladni fluid: R410A priključci: Ø9,52/Ø6,35 mm snaga motora ventilatora: 0,05 kW protok vazduha: 500/420/350 m³/h napajanje: 1Ph, 220-240V, 50Hz buka: 38/34/30 dB(A) težina: 10 kg	kom	6,00
----	--	-----	------

Наше питање гласи: Где се тражене климе монтирају, у које просторије?

Питање број 3:

На страни 23 од 137 Техничка документације и планови „Наручилац ће омогућити обилазак локације и увид ] пројектну документацију“.

Молимо Вас да нам обезбедите Пројект за извођење јер из идејног пројеката машинских радова не може се тачно видети одабир и распоред опреме?

Питање број 4:

НАМЕШТАЈ

17.	Internet paket	kom	1
-----	----------------	-----	---

Наше питање гласи: Који интернет пакет је у питању, молимо Вас да прецизно наведете брзину и величину пакета, шта тачно тражите?

Питање број 5:

5.3. KLIMA ORMAN

C KLIMA ORMAN

14.	Atestna merenja izvedene instalacije jake struje i izdavanja atestnog materijala. -Provera neprekidnosti zaštitnog, glavnog i dodatnog provodnika. -Otpornost izolacije provodnika i kablova el instalacije. -Provera zaštite el. odvajanja el instalacije. -Otpornost uzemljenja. -Otpornost petlje kvara i provera efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira . -Funkcionalno ispitivanje el instalacije	komplet
-----	--	---------

Наше питање гласи: Молимо Вас упишите количину за ову позицију?

## ОДГОВОРИ :

### Одговор на питање 1:

#### КЛИМА ОРМАН

- Расхладни флуид је R410;
- Струјање ваздуха: На доле при поду. Нема подигнутог пода.
- Нема захтева за додатним пленумом.
- Температурски режим:  $T_{sp}=35C$  i  $T_u=24C$ , RH=50%
- Да. Предвиђен је електро грејач који је интегрисан у клима орману са свим заштитним елементима.
- Да. Предвиђено је да кондензна пумпа буде интегрисана у клима орман.
- Не. Није потребна опција са директним напајањем од 48 V DC вентилатора са UPS.
- Мора да има опцију PLC а корисник ће касније одлучити који тип картице користити због прикључења на BMS;

## **Одговор на питање 2:**

### **Систем за грејање / хлађење са променљивим протоком расхладног флуида**

Тражене унутрашње јединице се монтирају у просторију 1. Трпезарија и просторију 2. Простор за забаву у подруму. Ове просторије су предвиђене као двонаменске и користиће се и за потребе снимања и фотографисања. У том смислу потребно је обезбедити адекватно хлађење простора услед велике дисипације енергије рефлектора који ће бити унети у просторије. Стога су предвиђене додатне унутрашње јединице које ће се користити само у случају потребе за додатним хлађењем ових простора. Предвиђено је да се у свакој од ове две просторије додатно угради по 3 унутрашње јединице, односно додатних око 9 kW расхладног капацитета. Корисник ће накнадно одредити начин коришћења ових јединица, повезивање на BMS и евентуално маскирање у периоду када се простор не користи за потребе снимања и уметничког фотографисања.

## **Одговор на питање 3:**

Сва расположива пројектна документација је у електронској верзији на располагању потенцијалним понуђачима у просторијама Наручиоца. По потписивању Уговора са изабраним понуђачем, један одштампан примерак пројектне документације ће бити достављен изабраном извођачу радова.

## **Одговор на питање 4:**

Потребно је обезбедити интернет пакет типа који укључује интернет, телевизија и фиксна линија са ултра брзим интернетом од минимум 100 Mb/s или еквивалентно. Период минимум 1 година. Неограничен пренос података.

## **Одговор на питање 5:**

Пројектним решењем је предвиђен комплет активности које обухватају прибављање свих наведених атеста и сертификата, односно извештаја о извршеним мерењима. Понуђачи су дужни да процене колики су трошкови наведених мерења и испитивања и да дају паушалну цену за цео комплет активности. С обзиром да се све односи само на један клима орман, позиција има количину 1.