



ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
Таковска бр. 2  
32300 Горњи Милановац  
Телефон: 032/515-0050 (Централа)  
032/515-0047 (Група за јавне набавке)  
e-mail: [jn@gornjimilanovac.rs](mailto:jn@gornjimilanovac.rs)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 И 68/15) Комисија за јавну набавку бр.18/2018, припремила је

### **ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:** Извођење грађевинских радова уређењу Ивичког потока и потока Парац на територији општине Горњи Милановац

Допуна конкурсне документације врши се у следећим деловима:

- II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, тачка 1) Предмет набавке, тако што се додаје процењена вредност јавне набавке: 115.309.020,00 динара без пдв-а

-XI – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, тачка 1.6 се допуњује речима „Позицијом је обухваћен унутрашњи транспорт до 50 км и спољашњи транспорт до 5 км“ и гласи „1.6 Уклањање шута и отпада из корита, позицијом је обухваћен унутрашњи транспорт до 50 км и спољашњи транспорт до 5 км“.

Пречишћен текст „Обрасца структуре цене“ којим је обухваћена ова и допуна Конкурсне документације, дат је у прилогу и саставни је део конкурсне документације Прилог:“Образац структуре цене“- пречишћен текст

Нови рок за достављање понуда је 13.11.2018 године до 12.00 сати, отварање понуда је 13.11.2018 године у 12.10 часова.

**Комисија за јавну набавку**

**XI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Бр.	Предмет ЈН Опис позиције радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1.2	Табла обавештења Позицијом обухваћена израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројекту. Табла је димензија 200*100 цм. Обрачун по комаду табле.	ком	1.00	4	5 (3x4)
1.2	<b>Геодетско обележавање трасе</b> Позицијом обухваћено: геодетско снимање и обележавање појаса који је предмет регулације, истицање и ископчавање елемената трасе, одржавање попречних профила. Израда контролних геодетских профила по налогу Надзорног органа. Израда нултог снимка Обрачун паушално.	m2	28.568,00		
1.3	<i>Чишћење вегетације</i> Чишћење терена од корова и шибља булдозером са транспортом на даљину до 50 м у гомиле ( 0,3 m3/m2 ). Формиране гомиле спалити. Обрачун по m2 очишћене површине. <i>Обрачун по m2</i>	M2	200,00		
1.4	<i>Сечење стабала</i> Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну. <i>Обрачун по ком. према средњем пречнику.</i>	ком	450,00		
1.5	<i>Вађење пањева</i> Вађење пањева одговарајућом механизацијом, са транспортом до 50	ком	450,00		

	м, истоваром у претходно ископану јаму и затварањем слојем земље дебљине мин 0,50 м. Обрачун по једном комаду пања.				
1.6	Уклањање шута и отпада из корита Позицијом је обухваћен унутрашњи транспорт до 50 км и спољашњи транспорт до 5 км.	M2	2000,00		
1.7	Рушење постојеће камене обалоутврде	M2	960,00		
2.	<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				<b>УКУПНО:</b>
	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
2.1	<b>Ископ земље за повећање протицајног профила</b> Ископ земљаног материјала I II и III категорија у широком откопу. У цену урачунато машинско икартирање косина канала са тачношћу +- 5 ст просечно 0,5 m <sup>3</sup> / m <sup>1</sup> . и ручно дотеривање дна и косина канала и разастирање ископаног материјала. Обрачун по m <sup>3</sup> материјала.	M3	15.131,30		
2.2	Обрачун по 1 m <sup>3</sup> самониклог тла. Насипање иза зида Уградња земљаног материјала I, II и III категорије у тело насипа (разастирање, набијање вибројежевима до збијености мин. 95 % по Проктору, узимање и анализе узорака из сваког слоја). Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног и испитаног материјала у збијеном стању.	m <sup>3</sup>	3.000,00		
2.3	<b>Насипање терена</b> Уградња земљаног материјала I, II и III категорије у тело насипа (разастирање, набијање вибројежевима до збијености мин. 95 % по Проктору, узимање и анализе узорака из сваког слоја). Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног и испитаног материјала у збијеном стању.	M3	1832,00		
2.4	<b>Тампон слој шљунка</b> Набавка, транспорт до 30 км и уградња шљунка у тампон	M3	200,00		

	слојеve и постелнице са набијањем. Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног шљунка.				
<b>2.5</b>	<b>Одвоз вишка материјала на депонију</b> Транспорт и истовар земљаног материјала камионима на просечну даљину. Обрачун по m <sup>3</sup> самониклог тла у ископу.	M3	10.299,30		
	<b>УКУПНО ЗЕМЉНИ РАДОВИ</b>				<b>УКУПНО:</b>
<b>3</b>	<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>				
<b>3.1</b>	<i>Изrada ретардационе преграде од габриона</i> <i>Набавка, транспорт и уградња камена у жичане сандуке - габрионске мадраце димензија 200x100x30cm, отвора плетива 8x8cm са транспортом до 70km.</i>	M3	107,00		
<b>3.2</b>	<i>Изrada габрионске каскаде</i> <i>Набавка, транспорт и уградња камена у жичане сандуке - габрионске мадраце димензија 200x100x30cm, отвора плетива 8x8cm са транспортом до 70km.</i>	M3	30,00		
<b>3.3.</b>	<i>Поправка дна камене обалуутврде</i> <i>Ручни ископ и уређење терена у зони оштећене обалуутврде, изrada тампон слоја од песка уградња ломљеног камена на већ припремљеном тампон слоју, заливање камена цементним малтером.</i>	M2	300,00		
<b>3.4</b>	<i>Поправка косина камене обалуутврде</i> <i>Ручни ископ и уређење терена у зони оштећене обалуутврде, изrada тампон слоја од песка уградња ломљеног камена на већ припремљеном тампон слоју, заливање камена цементним малтером.</i>	M2	200,00		

3.5	<p><i>Израда зида од армираног бетона</i>  Израда зида од армираног бетона марке МБ 30 у двостраној оплати, на већ припремљеном тампонском слоју од шљунка <math>d=30</math> цм крупноће зрна <math>\varnothing 30</math> мм (иберлауф) висине 3,0 м и дубине темељења 0,80 м. Ширина темеља је 1,0 м, ширина зида је 0,5 м и сужава се при врху до ширине од 0,3 м. Зид се ради у обостраној оплати са потребном арматуром у обе зоне, као и у темељу, све према детаљу из елабората. Позицијом обухваћена набавка, транспорт и уградња бетона МБ 30, потребна арматура и плата.  Обрачун по м<sup>3</sup> уграђеног бетона</p>	М3	1.003,90	
3.6	<p><i>Израда обалоутврде од камена у бетону</i>  Израда обалоутврде од ломљеног камена <math>d=20-50</math> цм, на већ припремљеном тампонском слоју од шљунка <math>d=15</math> цм крупноће зрна <math>\varnothing 30</math> мм (иберлауф) или камене ситнежици подлози од бетона марке МБ 15 <math>d=15</math> цм у коју се утапа камен. За израду облоге одабрати крупнији камен приближно истих димензија, који се на саставцима и лицу ради уклапања дотерују ручно чекићем. Спојнице се заливају цементним малтером 1 : 3.  Обрачун по м<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	1.000,00	
3.7	<p><i>Набавка и транспорт камена</i>  Набавка и транспорт камена димензије <math>d=20-50</math> цм од 31-60 км за израду обалоутврде.  Обрачун по м<sup>3</sup></p>	М3	500,00	
3.8	<p><i>Набавка и транспорт бетона МБ 15</i>  Набавка и транспорт бетона марке МБ15 за израду обалоутврде.  Обрачун по м<sup>3</sup></p>	М3	150,00	
3.9	<p><i>Израда АБ преграда на потоку Парац</i>  Справљање транспорт и уграђивање бетона без оплате и арматуре  ( транспорт до 30 км )  Обрачун по м<sup>3</sup></p>	М3	278,00	
3.10	<p><i>Израда оплате за прагове на потоку Парац</i>  Набавка, израда, монтажа и демонтажа једностране оплате (</p>	М2	600,00	

	д=24мм) за бетонске конструкције. Транспорт до 30 km. <i>Обрачун по м2</i>				
3.11	Уградња арматуре за прагове на потоку Парац Набавка, сечење, савијање и монтажа ребрасте арматуре: <i>Обрачун по кг арматуре</i>	кг	50.040,00		
<b>ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО</b>					
4	<b>ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>				<b>УКУПНО:</b>
4.1	<b>Осигурање инфраструктурних објеката на траси корита</b> Позицијом обухваћено мерење и размештање постојеће водоводне, електро и гасне инфраструктуре у складу са условим и документацијом имаоца јавних овлашћења	паушално	1,00		
4.2	<b>Израда пројекта изведеног стања</b> Позицијом обухваћено: завршно геодетско снимање и картирање изведеног објекта, израда техничке документације за санационе радове, по прописаној процедури и стандардном садржају, документације за ову врсту објеката (теренски рад, технички извештај, технологија извођења радова, предмер и предрачун радова, фотодокументација, графички прилози), Рад ВСС (хидрограђевинске, мелиоративне, бујичарске струке) <i>Обрачун по часу ангажовања.</i>	ком	1,00		
4.3	<b>ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО</b>				<b>УКУПНО:</b>

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:**

**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**

**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

**ОСТАЛИ РАДОВИ**

**ЗАВРШНИ РАДОВИ**

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: \_\_\_\_\_

ОБРАЧУНАТ ПДВ: \_\_\_\_\_

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:**

Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- с) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;  
21. у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача