



ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
Ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Адаптација и опремање простора подрума и приземља пословног објекта у улици Рајићева 48 у Горњем Милановцу;

ПИТАЊА :

Питање број 1:

5.3. KLIMA ORMAN

C KLIMA ORMAN

1.	Isporuka i montaža klima ormana tip monoblok sa sistemom slobodnog hlađenja za unutrašnju montažu rashladnog kapaciteta min. 10kW, u svemu prema Listi saglasnosti	kom	1,00
----	--	-----	------

Наше питање гласи:

- Gde se nalazi klima orman i koja je udaljenost klima ormana od spoljne jedinice? U PZI nema ništa urađeno za klima orman?

- Da li su cevi za klima orman date kroz poglavlje 5.1. sistem za grejanje/hlađenje sa promenljivim protokom rashladnog fluida ili nisu uopšte obuhvaćene?

Питање број 2:

Наше питање гласи:

U PZI nisu date dimenzije kanala za ventilaciju kao ni dimenzije i raspored distributivnih elemenata. Molimo Vas da nam dostavite raspored distributivnih elemenata kao i dimenzije kanala na crtežima?

Питање број 3:

Наше питање гласи:

Predmer u okviru projekta za izvođenje (Mašinski deo – sveska 6) se ne uklapa sa predmerom u tenderskoj dokumentaciji. Koji predmer je validan?

Питање број 5:

Наше питање гласи:

Na pitanje gde se ugrađuju zidni klima uređaji tip: GMV-N28G/A3A-K – 6 komada, smo dobili odgovor u prostorije broj 1 i broj 2 po 3 komada u suterenu, ali u projektu PZI mašinskih instalacija i dalje nema ucrtanih tih klima jedinica, već su ucrtane klima jedinice tip: GMV-N36G/A3A-K i to po jedan komad u svakoj prostoriji.

Molimo Vas da definišete šta je validno?

ОДГОВОРИ :

Одговор на питање 1:

Клима орман се налази у просторији 10 у подруму. Удаљеност од спољне јединице је око 10 метара. Цеви за клима орман нису обухваћене кроз поглавље 5.1. и оне су обухваћене кроз испоруку и монтажу клима ормана. Нису посебно специфициране.

Одговор на питање 2:

С обзиром на мала растојања, димензије канала је иста целом дужином и износи еквивалентно димензијама 200x400 mm. Траса ће бити усаглашена у зависности од распореда ентеријера.

Одговор на питање 3:

Валидан је предмер у тендерској документацији.

Одговор на питање 5:

Осим уцртаних клима јединица на цртежима, на објекту се уграђују и наведене јединице, као подршка систему који ће радити када се у простору појаве додатна топлотна оптерећења услед рефлектора за снимање. Валидно је и једно и друго.

Комисија за јавну набавку бр.19/18